

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแปะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
-หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ๑) งานดิน ๒) งานคอนกรีตผิวจราจร ๓) ตะแกรงเหล็ก ๔) งานรอยต่อ ๕) งานแบบหล่อ
๖) ค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่าขนส่งวัสดุ) ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๕๑,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายประยูร จินาจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายวิโรจน์ อิ่มใจ นักบริหารงานช่าง
 - ๖.๓ นายอดุลย์ ตาคำมูล นายช่างสำรวจ

สรุปงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนแปะ สายที่ 1 และสายที่ 2

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ประเภทงาน อาคาร ที่มางบประมาณ งบ งบประมาณปี 2559

สถานที่ก่อสร้าง บ.ขุนแปะ ม.12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

แบบอบต.บ้านแปะ ที่ ทด.บ้านแปะ อ้างอิง-

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ราคาน้ำมันโซล่า 26.00-26.99บาท/ลิ

ประมาณการโดย นายอดุลย์ ตาคำมูล(นายช่างสำรวจ)

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.	สรุปค่าประมาณราคางานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนแปะ สายที่ 1	310,100.73	Factor F 1.3074
2.	สรุปค่าประมาณราคางานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนแปะ สายที่ 2	102,625.23	Factor F 1.3074
3.	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	38,376.50	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		451,102.45	บาท
ปรับราคาให้เหมาะสม(ตามงบประมาณ)		451,000.00	
		ตัวอักษร	สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
(นายอดุลย์ ตาคำมูล)
นายช่างสำรวจ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายประยูร จินาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ อิ่มใจ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายอดุลย์ ตาคำมูล)

นายช่างสำรวจ

สรุปค่าประมาณราคางานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนแปะ สายที่ 1

งบ.....ปีงบประมาณ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ บ.ขุนแปะ ม.12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ ราคาน้ำมันโซล่า 26.00-26.99 บาท/ลิตร
 แบบเลขที่ ทต.บ้านแปะ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดย นายอดุลย์ ตาคำมูล(นายช่างสำรวจ)

ที่	รายการ	คำนวณต้นทุนเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	237,188.87	1.3074	310,100.73	บาท
2.	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			310,100.73	บาท
	ปรับราคาให้เหมาะสม(ตามงบประมาณ)			310,100.73	บาท


ตัวอักษร สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบสามสตางค์

คิดต่อ 1 ตารางเมตร (ไม่รวมค่าขนส่ง)


- บาท


คิดต่อ 1 ตารางเมตร (ทั้งหมด)


บาท

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
 (นายอดุลย์ ตาคำมูล)
 นายช่างสำรวจ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายประยูร จินาจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายวิโรจน์ อิ่มใจ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายอดุลย์ ตาคำมูล)
 นายช่างสำรวจ

ประมาณราคางานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนแปะ สายที่ 1

รายละเอียด 1. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 179.00 ม. ทหนา 0.150 ม. โดยประมาณ (พื้นที่ผิวจราจร 626.50 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ.ขุนแปะ ม.12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ราคาน้ำมันโซล่า 26.00-26.99บาท/ลิตร


แบบเลขที่ ทต.บ้านแปะ อ่างอิง- รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดย นายอดุลย์ ตาคำมูล(นายช่างสำรวจ) ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประมาณการต่อผิวจราจรกว้าง 3.5 ม. ยาว 179 ม.			พื้นที่	626.50	ตร.ม.	โดยให้ Expension Joint เป็นจุดแบ่ง ทุก ๆ 28 ม.		
1.	งานดิน								
1.1	ปรับพื้นที่ (กว้าง 3.50 ม.)	626.50	ตร.ม.	-	-	1.23	770.60	770.60	
1.2	ทรายถมรองพื้น ทหนา 0.05 ม. (รดน้ำชุ่ม)	39.00	ลบ.ม.	514.02	20,047	99.00	3,861	23,908	
1.3	ไถล์ทางหินคลุก 2 ชั้น - ม. ทหนา - ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	รวม				20,047		4,631.60	24,678.38	บาท
2.	งานคอนกรีตผิวจราจร ทหนา 0.150 ม. อัตรา 1:2:4	93.98	ลบ.ม.	-	-	436.00	40,973.10	40,973.10	
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	571.00	ถุง	114.48	65,368.08	-	-	65,368.08	
2.2	ทรายหยาบ	40.00	ลบ.ม.	514.02	20,560.80	-	-	20,560.80	
2.3	หินไม่ เบอร์ 3/4	93.00	ลบ.ม.	362.00	33,666.00	-	-	33,666.00	
2.4	น้ำผสมคอนกรีต	16,915.50	ลิตร	0.021	355.23	-	-	355.23	
	รวม				119,950.11		40,973.10	160,923.21	บาท
3.	ตะแกรงเหล็กกลมผิวข้ออ้อย ϕ 4 มม.ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	626.50	ตร.ม.	25.70	16,101.05	5.00	3,132.50	19,233.55	
	รวม				16,101.05		3,132.50	19,233.55	บาท
4.	รอยต่อ			-	-	-	-	-	
4.1	เหล็กเส้นกลม ϕ 12 ม.ม.	0.2583	ตัน	21,799.07	5,630.70	3,401.00	878.48	6,509.18	
4.2	โฟมแผ่น ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ทหนา 1/2"	7.000	แผ่น	23.36	163.52	-	-	163.52	
4.3	ยางแอสฟัลท์	63.00	ลิตร	19.92	1,254.96	-	-	1,254.96	
	รวม				7,049.18		878.48	7,927.66	บาท
	รวมยอดยกไป							212,762.80	

มีต่อ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							212,762.80	
5.	งานแบบหล่อ (ไม้แบบคิด 30% ของทั้งหมด,หน้าตัดหน่วยเป็นนิ้ว)	76.67	ตร.ม.	-	-	133.00	10,196.94	10,196.94	
	5.1 ไม้แบบ 1 x 6 x 4 ม. x 25 แผ่น	13.680	ลบ.พ.	623.65	8,531.53	-	-	8,531.53	
	5.2 ไม้หลัก 1.5 x 3 x 4 ม. x 20 ท่อน	8.210	ลบ.พ.	614.30	5,043.40	-	-	5,043.40	
	5.3 ตะปูตอกไม้	20.00	ก.ก.	32.71	654.20	-	-	654.20	
	5.4 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	คิดค่าป้ายรวม
	5.5 ป้ายโครงการตามแบบที่เทศบาลกำหนด	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	อยู่ในFactor F
	รวม				14,229.13		10,196.94	24,426.07	บาท
	รวมค่าวัสดุ,ค่าแรงงานทั้งสิ้น							237,188.87	บาท


 ผู้ประมาณการ
 (นายอดุลย์ ตาคำมูล)
 นายช่างสำรวจ


สรุปค่าประมาณราคางานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนแปะ สายที่ 2

งบ.....ปีงบประมาณ


ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ บ.ขุนแปะ ม.12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ ราคาน้ำมันโซล่า 26.00-26.99 บาท/ลิตร
 แบบเลขที่ ทต.บ้านแปะ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดย นายอดุลย์ ตาคำมูล(นายช่างสำรวจ)


ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	78,495.66	1.3074	102,625.23	บาท
2.	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			102,625.23	บาท
	ปรับราคาให้เหมาะสม(ตามงบประมาณ)			102,625.23	บาท


ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองพันหกกร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์
คิดต่อ 1 ตารางเมตร (ไม่รวมค่าขนส่ง)	- บาท
คิดต่อ 1 ตารางเมตร (ทั้งหมด)	บาท

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
 (นายอดุลย์ ตาคำมูล)
 นายช่างสำรวจ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายประยูร จินาจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายวิโรจน์ อิ่มใจ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายอดุลย์ ตาคำมูล)
 นายช่างสำรวจ

ประมาณราคางานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขุนแปะ สายที่ 2

รายละเอียด 1. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 63.00 ม. ทหนา 0.150 ม. โดยประมาณ (พื้นที่ผิวจราจร 189.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ.ขุนแปะ ม.12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ราคาน้ำมันโซล่า 26.00-26.99บาท/ลิตร

แบบเลขที่ ทต.บ้านแปะ อ้างอิง- รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ โดย นายอดุลย์ ตาคำมูล(นายช่างสำรวจ) ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ประมาณการต่อผิวจราจรกว้าง 3.0 ม. ยาว 63 ม.			พื้นที่	189.00	ตร.ม.	โดยให้ Expension Joint เป็นจุดแบ่ง ทุก ๆ 28 ม.		
1.	งานดิน								
1.1	ปรับพื้นที่ (กว้าง 3.00 ม.)	189.00	ตร.ม.	-	-	1.23	232.47	232.47	
1.2	ทรายถมรองพื้น ทหนา 0.05 ม. (รตน้ำชุ่ม)	12.00	ลบ.ม.	514.02	6,168	99.00	1,188	7,356	
1.3	ไถล่ทางหินคลุก 2 .ข้าง - ม. ทหนา - ม.	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	รวม				6,168		1,420.47	7,588.71	บาท
2.	งานคอนกรีตผิวจราจร ทหนา 0.150 ม. อัตรา 1:2:4	28.35	ลบ.ม.	-	-	436.00	12,360.60	12,360.60	
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	172.00	ถุง	114.48	19,690.56	-	-	19,690.56	
2.2	ทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	514.02	6,168.24	-	-	6,168.24	
2.3	หินไม่ เบอร์ 3/4	28.00	ลบ.ม.	362.00	10,136.00	-	-	10,136.00	
2.4	น้ำผสมคอนกรีต	5,103.00	ลิตร	0.021	107.16	-	-	107.16	
	รวม				36,101.96		12,360.60	48,462.56	บาท
3.	ตะแกรงเหล็กกลมผิวข้ออ้อย ϕ 4 มม.ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	189.00	ตร.ม.	25.70	4,857.30	5.00	945.00	5,802.30	
	รวม				4,857.30		945.00	5,802.30	บาท
4.	รอยต่อ								
4.1	เหล็กเส้นกลม ϕ 12 ม.ม.	0.0769	ตัน	21,799.07	1,676.35	3,401.00	261.54	1,937.89	
4.2	โฟมแผ่น ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ทหนา 1/2"	4.000	แผ่น	23.36	93.44	-	-	93.44	
4.3	ยางแอสฟัลท์	19.00	ลิตร	19.92	378.48	-	-	378.48	
	รวม				2,148.27		261.54	2,409.81	บาท
	รวมยอดยกไป							64,263.38	

มีต่อ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							64,263.38	
5.	งานแบบหล่อ (ไม้แบบคิด 30% ของทั้งหมด,หน้าตัดหน่วยเป็นนิ้ว)	25.54	ตร.ม.	-	-	133.00	3,396.49	3,396.49	
	5.1 ไม้แบบ 1 x 6 x 4 ม. x 20 แผ่น	10.940	ลบ.ฟ.	623.65	6,822.73	-	-	6,822.73	
	5.2 ไม้หลัก 1.5 x 3 x 4 ม. x 15 ท่อน	6.160	ลบ.ฟ.	614.30	3,784.09	-	-	3,784.09	
	5.3 ตะปุดอกไม้	7.00	ก.ก.	32.71	228.97	-	-	228.97	
	5.4 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	คิดค่าป้ายรวม
	5.5 ป้ายโครงการตามแบบที่ เทศบาลกำหนด	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	อยู่ในFactor F
	รวม				10,835.79		3,396.49	14,232.28	บาท
	รวมค่าวัสดุ,ค่าแรงงานทั้งสิ้น							78,495.66	บาท


 ผู้ประมาณการ
 (นายอดุลย์ ตาคำมูล)
 นายช่างสำรวจ

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี**

รายละเอียด	คิดค่าขนส่ง ทรายถม ทรายหยาบ ดินผสมคอนกรีต ปูนซิเมนต์ เหล็กเสริม		
สถานที่ก่อสร้าง	บ.ขุนแปะ	ม.12	ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ	แบบเลขที่	ทต.บ้านแปะ
โดย	นายอดุลย์ ตาคำมูล(นายช่างสำรวจชำนาญงาน)	ประมาณราคาเมื่อวันที่	13 มีนาคม 2560

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ไม่มีข้อกำหนดให้คิดค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในหลักเกณฑ์กำหนดครากลางงานก่อสร้างอาคาร แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น การก่อสร้างอาคารบนเกาะ บนภูเขา หรือบนดอย เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้เป็นจำนวนมากและหรือจำเป็นต้องขนส่งจากแหล่งโดยตรง ก็จะสามารถคำนวณค่าขนส่งได้ โดยให้กำหนดเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ฉะนั้นเหตุผลความจำเป็นในการคำนวณค่าขนส่งงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านขุนแปะ เพราะเป็นการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ภูเขา

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งทรายถม	7,299.63	
2	ค่าขนส่งทรายละเอียด	0.00	
3	ค่าขนส่งทรายหยาบผสมคอนกรีต	7,442.76	
4	ค่าขนส่งดินผสมคอนกรีต	17,318.73	
5	ค่าขนส่งปูนซิเมนต์	3,798.22	
6	ค่าขนส่งเหล็กเส้นกลม ϕ 6 ม.ม.และตะแกรงเหล็ก Wire mesh	100.13	
	รวมค่าใช้จ่าย	35,859.34	บาท
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	2517.16	บาท
	ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	38,376.50	บาท

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายอดุลย์ ตาคำมูล)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายประยูร จินจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ อิมใจ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายอดุลย์ ตาคำมูล)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)


โครงการ งานถนนผิวจราจรแบบ คสล. บ้านแปะ ม.12

สถานที่ก่อสร้าง บ.ขุนแปะ ม.12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ แบบเลขที่ ทต.บ้านแปะ

โดย นายอดุลย์ ตาคำมูล(นายช่างสำรวจชำนาญงาน) ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งทรายถม	51.00	ลบ.ม.	7,299.63	
2	ค่าขนส่งทรายละเอียด	-	ลบ.ม.	-	
3	ค่าขนส่งทรายหยาบผสมคอนกรีต	52.00	ลบ.ม.	7,442.76	
4	ค่าขนส่งหินผสมคอนกรีต	121.00	ลบ.ม.	17,318.73	
5	ค่าขนส่งปูนซิเมนต์	37.15	ตัน	3,798.22	
6	ค่าขนส่งเหล็กเส้นกลม ϕ 6 ม.ม.และตะแกรงเหล็ก Wire mesh	0.98	ตัน	100.13	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ				35,959.47	


 ผู้ประมาณการ
 (นายอดุลย์ ตาคำมูล)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน