

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ Overlay แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายทางบ้านแปะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
-หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๐๙๖,๘๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ๑) งานTrack Coat ๒) งานผิวทาง Asphaltic Concrete ๓) งานตีเส้นจราจร
๔) ป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๐๙๖,๘๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายประยูร จินาจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายวิโรจน์ อิมใจ นักบริหารงานช่าง
 - ๖.๓ นายอดุลย์ ตาคำมูล นายช่างสำรวจ

สรุปราคาค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแปะ


ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง ชม 50240	
ประเภทงาน	ทาง	ที่มาของงบประมาณ
สถานที่ก่อสร้าง	บ.แปะ ม.4 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง ชม.	
หน่วยงานออกแบบและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ	
แบบเลขที่	เฉพาะ ทต.บ้านแปะ	* ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ	ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.5 บาท/ลิตร
ประมาณการโดย	นายอดุลย์ ตาคำมูล (นายช่างสำรวจชำนาญงาน)	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2.	ประเภทงานทาง	2,729,592.00	1.3624	3,718,796.14	บาท
3.	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ราคาก่อสร้างสุทธิ)			3,718,796.14	บาท
	ปรับราคาให้เหมาะสม (ราคากลาง)			3,096,800.00	บาท
ตัวอักษร	สามล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน				
	คิดต่อตารางเมตร (ราคากลางสุทธิ)			-	บาท
	คิดต่อตารางเมตร (ราคากลางตามงบประมาณ)				บาท

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายอดุลย์ ตาคำมูล)

(นายช่างสำรวจชำนาญงาน)



ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายวิโรจน์ อิ่มใจ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายอดุลย์ ตาคำมูล)

(นายช่างสำรวจ)

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ


(นายประยูร จินาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแปะ

รายละเอียด	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแปะ		
	ผิวจราจรกว้าง 6.0 ม. ยาว 1800.0 ม. ผิวหนา 0.05 ม. รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบก่อสร้างกำหนด		
สถานที่ก่อสร้าง	บ.แปะ ม.4 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง ชม.	นายอดุลย์ ตาคำมูล (นายช่างสำรวจชำนาญงาน)	
แบบเลขที่	เฉพาะ ทด.บ้านแปะ อ่างอิง	เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560	ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.5 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		-		รวมคำนวณต้นทุน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	-	-		
1.	งานปรับพื้นที่กรวยทาง (กว้าง 6 ม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.	งานแต่งและบดอัดคันทางเดิม (กว้าง 6 ม.)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.	งานรองพื้นทาง (ดินลูกรัง) (เกรดพร้อมบดอัดแน่น) หนา - ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ปริมาณหลังบดอัด
4.	งานพื้นทาง (หินคลุก) (เกรดพร้อมบดอัดแน่น) หนา 0.20 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ปริมาณหลังบดอัด
5.	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6.	งาน Tack Coat	10,800.00	ตร.ม.	13.48	145,584.00	-	-	145,584.00	
7.	งานผิวทาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.	10,800.00	ตร.ม.	224.26	2,422,008.00	-	-	2,422,008.00	ปริมาณหลังบดอัด
8.	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม. (สีเทอโมพลาสติก ระดับ 1) (ทช-3-109/45)	540.00	ตร.ม.	300.00	162,000.00	-	-	162,000.00	ปริมาณหลังบดอัด
9.	ป้ายโครงการตามแบบที่ ทด. กำหนด	2.00	ป้าย	ราคาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คิดรวมอยู่ในค่าดำเนินการ (Factor F) เรียบร้อยแล้ว					
	รวม				2,729,592.00		-	2,729,592.00	บาท
	รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น							2,729,592.00	บาท


 ผู้ประมาณการ
 (นายอดุลย์ ตาคำมูล)